

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

ul. Liburnia 4

43 - 400 Cieszyn

DW.422.18.2.2019

Informacja

o drogowych zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

1. Przebudowa drogi powiatowej, ulicy Katowickiej w Cieszynie.

Roboty zaplanowane i zrealizowane zostały na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki, jako wspólne zadanie Powiatu Cieszyńskiego i Gminy Cieszyn.

W 2018 roku przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania:

- badania geotechniczne podłoża

- opracowanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

W rezultacie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w 2019 roku wyłoniono wykonawcę robót drogowych Eurovia Polska S.A.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 23 września 2019 roku.

Ogólny sposób wykonania robót:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni

- ułożenie nowej nawierzchni jezdni: podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej ze specjalistycznych mas bitumicznych zaprojektowanych na podstawie badań laboratoryjnych

- wymiana krawężnika drogowego, betonowego na nowy, granitowy

- wykonanie oznakowania poziomego.

Podstawowy zakres wykonanych robót drogowych:

długość:	247,70 m
powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, razem	3726,14 m²
krawężnik drogowy, granitowy	508,35 m
powierzchnia przełożonej nawierzchni chodnika z kostki betonowej	196,38 m²

Koszt: 921 069,44 zł brutto

2. Przebudowa ulicy Rzeźniczej w Cieszynie.

Przedsięwzięcie jest zadaniem inwestycyjnym Gminy Cieszyn, polegającym na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi publicznej, o kategorii drogi gminnej, ulicy Rzeźniczej w Cieszynie na odcinku o długości 189,00 mb od skrzyżowania z ulicą Sportową do przejazdu kolejowego.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

rozbudowę kanalizacji deszczowej

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów

wymianę krawężnika drogowego na nowy, betonowy

wymianę krawężnika drogowego na nowy, granitowy w rejonie przejazdu kolejowego

ustawienie obrzeża betonowego

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej.

Planowany zakres robót:

kanalizacja deszczowa:

długość odcinka	109,00m
-----------------	----------------

kanalizacja deszczowa PCV, sieć i przykanaliki	111,00 m
--	-----------------

studnie rewizyjne	7 szt
-------------------	--------------

wpusty deszczowe	5 szt
------------------	--------------

nawierzchnia bitumiczna

długość:	224,00 m
----------	-----------------

powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem	1428,70 m²
--	------------------------------

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, betonowej

długość:	189,00 m
----------	-----------------

powierzchnia nawierzchni chodnika	392,99 m²
-----------------------------------	-----------------------------

krawężnik drogowy, betonowy o wymiarach 15x30x100cm:	238,00 m
krawężnik drogowy, granitowy o wymiarach 15x25x100cm:	22,00 m
obrzeże betonowe 6x20x100 cm:	67,50 m.

Wykonawca robót, wyłoniony w rezultacie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego to Eurovia Polska S.A., Sektor Bielsko Biała.

Roboty budowlane rozpoczęte zostały 24 października 2019 roku.

Planowany termin zakończenia robót: 30 listopada 2019 roku.

Planowany koszt: 419 363,22 zł brutto

3. Wymiana kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na moście w ciągu ulicy Zamkowej nad rzeką Bobrówką w Cieszynie.

Zakres prac obejmował:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 3cm,
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej,
- wymianę nawierzchni na chodnikach.

Koszt: 40 025,09 zł brutto

4. Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok 85mb, od skrzyżowania z ulicą Frysztacką do skrzyżowania z ulicą Św. Jerzego w Cieszynie.

Zakres prac obejmował:

- ☞ rozebranie istniejącego odcinka drogi z kostki brukowej,
- ☞ wykonanie nowego odcinka drogi o długości 85m i szerokości jezdni 6,00m (2x3,00m) z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej,
- ☞ wykonanie kanalizacji deszczowej,
- ☞ wykonanie nowego oznakowania drogi.

Koszt: 505 311.80 brutto

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej, na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie.

Zakres prac obejmował:

- ☞ przebudowę drogi na długości 341m wraz z korektą geometrii oraz przebudową i dobudową chodników, jezdni o szerokości 7,0m (2x3,5m), chodnik o szerokości 2,0m,
- ☞ budowę zatoki postojowej,
- ☞ budowę muru oporowego,
- ☞ budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury drogowej (kanalizacja deszczowa),
- ☞ przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury podziemnej,
- ☞ przebudowę skrzyżowania z ulicą Hażlaską poprzez zwężenie wylotu ulicy Hażlaskiej z zachowaniem wyspy kanalizującej przy jednoczesnej likwidacji wysp trójkątnych wraz z korektą geometrii i niwelety wylotu oraz przyległych chodników,
- ☞ przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych lub publicznych zlokalizowanych na odcinku drogi objętym przebudową,
- ☞ wykonanie nowego oznakowania drogi.

Koszt: 2 642 126,63 zł brutto

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x MZD DK